



	PWNIKA	
LP	NZYM/ POMIESZCZENIA	Pow. m2
-1.1	KLATKA SCHODOWA	4,55
-1.2	KOMUNIKACJA	13,73
-1.2a	KOMUNIKACJA	20,50
-1.3	SALA TERAPEUTYCZNA	31,92
-1.4	SALA OGÓLNOODOSTĘPNA	120,00
-1.5	WC NIEPSIEMSKI	6,61
-1.5a	WC DAMSKI	4,13
-1.6	KOTŁOWNIA	10,74
-1.7	KOTŁOWNIA OLEJOWA	10,40
-1.8	MAGAZYN OLEJU	10,72
-1.9	MAGAZYN	1,83
-1.10	MAGAZYN	2,15
-1.11	MAGAZYN	11,20
suma lin. powierzchni powłok		247,68m2

MUR OPOROWY




Ławka fundamentowa - wykłuwana z betonu B20, zbrojona stalą A-III i A-0, na podkładzie z ciutego betonu gr. 10 cm.

LEGENDA:

	elementy instalacji
	elementy projektowania
	elementy do likwidacji

Ściany zewn. piwnic: - poniżej poziomu gruntu styropian ekstrudowany gr. 15 cm ($\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$)
Cokół: - powyżej poziomu gruntu styropian EPS 80 gr. 15cm ($\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$) zbrojenie siatką x2 na zaprawie, tynk mozaikowy barwiony w masie



ap projekt ul. Rydygiera, Skrz. Architektura i Inżynieria 00-610 Warszawa 14		2017-07-07 15:00
Rodzaj oprac.: Nazwa p.k.: Określ.: Inwestor: Zespół proj.: ARCHITEKTURA	Projekt Wykonawczy RZUT PIWNICY Kancelaria Osiwskiego Wydziału Architektury i Inżynierii Budowlanej ul. Chałubińskiego 10 00-610 Warszawa 14 15-077 Dłuskiego, ul. Wierzyńskiego 32 Inż. J. Maciejewski	1 1:50 data 20.07.2017 Nr spr.: 17/2006