


ELEWACJA PŁD.-WSCH., SKALA 1:100



DOBÓR KOLORYSTYKI I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH:

TYNKI ELEWACYJNE:

tynk silikonowy barwny w masie, faktura baranek,
ziarno 1,5 mm, np. w systemie BaumitPro

1 kolor jasny beżowy,
np. 0357 lub inny podobny

TYNKI COKALOWE:

tynk mozaikowy,
faktura kamyczkowa, ziarno 0,0-2,0 mm,
np. w systemie Baumit MosaikTop
2 kolor ciemny brązowy,
np. Mosaik M318 lub inny podobny

OBROBKI BLACHARSKIE: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej:

3 kolor brązowy
- obróbki atyk, parapety zewnętrzne

RURY SPUSTOWE: PCV:

4 kolor brązowy

MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH:

farba do metalu, np. ochroniakowa,
na podkładzie antykorozyjnym:

5 kolor brązowy

LEGENDA:

elementy malowane

elementy przelutowane

elementy do likwidacji

Ściany zewn. płwinc: - do wysokości okienek styropian ekstrudowany gr. 15 cm ($\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$)
Cokół: - powyżej okienek styropian EPS 80 gr. 5cm ($\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$) zbrojenie siatką x2 na zaprawie, tynk mozaikowy barwny w masie
Ściany części drewnianej: - od wewnątrz: wełna mineralna gr. 10 cm ($\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$) między iszn. belkami konstrukcyjnymi + 5cm wełny mineralnej w przesłaniach ($\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$)
Ściana szczytowa zewn. murowana - styropian EPS 80 gr. 15cm ($\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$), zbrojenie siatką x2 na zaprawie w poziomie partiu do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokołu,
powyżej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwny w masie.
Ściany zewn. budynku części murowanej J - EPS 70 gr. 10cm ($\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$), zbrojenie siatką x2 na zaprawie w poziomie partiu do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokołu,
powyżej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwny w masie.
Strop pod nieogrzewanym poddaszem - wełna mineralna gr. 15+15 cm ($\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$),
Uwaga! przed przystąpieniem do robót należy zbicie stary tynk w miejscach odspojień oraz uzupełnić ubytki zaprawą wyrównawczą.
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian i w przypadku zaistnienia odpowiednio osuszenia i likwidacji zagrożenia.

| | |
|--|--|
| MR-Projekt, Biuro Architektoniczne Piotr Dec 15-157 Białystok, ul. Miodowa 16 | |
| Rodzaj oprac.: | Projekt wykonawczy |
| Nazwa rys. | ELEWACJA PŁD.-WSCH. |
| Obiekt: | Kadłicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień "Kadłicki" odręb. geod. Chmielnik, gm. Czarna Białosocka działki nr ewid. 34/1/1134/19 |
| Investor: | "Caritas" Archidiecezji Białosockiej 15-077 Białystok, ul. Warszawska 32 |
| Zespół proj. | Inte i nazwisko: Nr upr. |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. PIOTR DEC |
| | BL-PROJEKT 73/2008 |